

Olsztyn, dnia 15 marca 2018 roku

Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

L.dz.: PZ/BB/2071/2018

Przedmiot zamówienia: Dostawa przenośników dla instalacji wydzielania frakcji drobnej z odpadów w ZUOK Olsztyn

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK/PN/1/2018

ZMIANA SIWZ

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w poniższym zakresie i w następujący sposób:

Część III SIWZ – OPZ:

(1)

Rozdz. 2.1.1 Specyfikacja wyposażenia stacjonarnego

Tab. 4 Zestawienie maszyn stacjonarnych instalacji wydzielania frakcji drobnej

IV. Przenośnik taśmowy 2-1.5

Doprecyzowanie rodzaju przenośnika: przenośnik rolkowy **rewersyjny**

(2)

Rozdz. 2.1.2 Specyfikacja wyposażenia mobilnego

Tabela 5 Wyposażenie mobilne

pkt. 6 – Wyposażenie – doprecyzowanie:

- drabinka na przedniej ścianie,
- rolki wyposażone w kalamitki,
- sworznie rolek o śr. min. 40 mm
- plandeka rolowana wzdłuż dłuższego boku, PCV 680 g/m², powlekana z obu stron, kolor zielony RAL 6018
- haczyki do przypinania plandeki na wszystkich burtach kontenera,
- rura zwijna fi 42 stalowa (ścianka o gr. 2 mm) wraz z korbą,
- schodki przy zwijadle,

- podest (schodek) stalowy z poprzeczkami – umiejscowiony symetrycznie do schodków po drugiej stronie haka załadownego,
- ekspandery (gumki) do zapięcia na krótkich burtach kontenera,
- klamry zapięciowe (bok – 2 szt.) umiejscowione w takim miejscu, aby nie wychodziły poza obrys kontenera,
- pas klamry zapięciowej (bok – 2 szt.) – klamry i pasy w odl. ok. 50 cm od krawędzi kontenera, pasy o długości umożliwiającej swobodne wpięcie w klamrę;
- wieszaki strony lewej kontenera (prętowe) umiejscowione w taki sposób, aby po zwinięciu plandeki rura nie blokowała drzwi kontenera,
- system zabezpieczenia tylnych drzwi,
- **przewodnice najazdowe dł. 9,0 m do montażu do posadzki obiektu, na odcinku 2,0 m przejezdne w poprzek – 1 kpl.**


PROKURENT
Michał Lubieniecki
